

Név : FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
Pesti Úti Idősek Otthona

Kelt: 2017.06.08.

Cím: 1173 Budapest, Pesti út 117.

A munka leírása: 6 db zuhanyozó
helyiség teljes körű felújítása

Készült:

Megnevezés	Költségvetés összesítő	
	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei		
1.1 Közvetlen önköltség összesen		
2.1 ÁFA vetítési alap		
2.2 Áfa	27,00%	
3. A munka ára		

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
Költségtérítések		
Irtás, föld- és sziklamunka		
Helyszíni beton és vasbeton munka		
Falazás és egyéb kőművesmunka		
Vakolás és rabilolás		
Szárazépítés		
Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése		
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése		
Felületképzés		
Elektromosenergia-ellátás, villanszerelés		
Épületgépészeti csővezeték szerelése		
Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése		
Összesen:		

Költségtérítések

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	19-090-1	Építmények átadás előtti utolsó takarítása (pipere)	6	db			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	21-011- 11.2	Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 8,0 m ³ -es konténerbe	3	db			0	0
2	21-011-12	Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül , törmelék emeletről történő leszállításával együtt	24	m3			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	31-000- 13.2	Beton aljzatok, bontása 10 cm vastagságig, kavicsbetonból, salakbetonból	29	m2			0	0
2	31-031- 1.1.1	Aljzatbeton készítése, felhordása emeletekre helyszínen kevert, C16/20 szilárdsági osztálynak megfelelően 10 cm vastagságban	29	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	33-000- 21.1.1.1.1.1	Válaszfal bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, erősítő pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, 15 cm vastagságig, falazó, cementes mészhabarcsból falazva	20	m ²			0	0
2	33-062- 1.2.1- 1110002	Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0,1 m ² /db méretig, felmenő téglafalban, 25-38 cm vastagság között Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	13	db			0	0
3	33-063- 2.1.3	Födémáttörés 30x30 cm méretig, 30 cm födémvastagságig, vasbetonlemez födémbe	11	db			0	0
4	33-063- 3.2.3	Horonyvésés, téglafalban, 16,01-24,00 cm ² keresztmetszet között	94	m			0	0
5	33-091- 2.2.1- 1110002	Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 380 mm vastag falban, 1,5 téglavastag falban Kisméretű tömör téglával 250x120x65 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	4,2	m			0	0
6	33-091- 12.2.1- 1130101	Válaszfal, égetett agyag-kerámia termékekből, pillérrel vagy erősítő pillér nélkül falazva, tokok körülfalazása bontott nyílásban, 10 cm vastagsággal, válaszfallapból, falazó, meszes cementhabarcsból falazva Válaszfaltégla 400x200x100 mm I.o. Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs	30,5	m			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Vakolás és rabilolás

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	36-000- 1.1.1	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarcs	138 m2			0	0
2	36-001- 1.1.1- 0550040	Sima oldalfalvakolat készítése kézi felhordással, belső, vakoló cementes mészhabarccsal, téglafelületen, 1,5 cm vastagságban Hvb8-mc, belső, vakoló cementes mészhabarccsal és Hs60- cm, felületképző (simító), meszes cementhabarccsal	138 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Szárazépítés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000-3.1	Kazettás álmennyezetek bontása, látszóbordás	11	m2			0	0
2	39-003- 1.2.2.2.1- 0120021	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alaplettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 40 cm bordatávolsággal (CD60/27), 10 m ² összefüggő felület felett, 1 rtg. impregnált 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással RIGIPS impregnált építőlemez RBI 12,5 mm, függesztő huzallal	11	m2			0	0
3	39-005- 2.2.3- 0120031	Szabadon álló előtétfal készítése, üvegyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve RIGIPS 2 rtg. RF 12,5 impregnált gipszkarton lappal	8,9	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	29 m2	0		0	0
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	118 m2	0		0	0
3	42-011- 1.1.1.1- 0211251	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben	118 m2			0	0
4	42-011- 1.1.1.2- 0211254	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	91 m2			0	0
5	42-011- 2.1.1.2- 0211254	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével KEMIKÁL SORIFLEX 1K folyékony fólia kül- és beltérre, flexibilis, fagyálló	29 m2			0	0
6	42-011- 2.1.1.4.1- 0211256	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő	29 m2			0	0
7	42-012- 1.1.1.1.1.3- 0212003	Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel	118 m2			0	0
8	42-022- 1.1.3.2.1.1- 0212004	Padlóburkolat készítése, beltérben,kenhető szigetelésre, csúszásmentes gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel épített zuhanvhely kialakításával	29 m2			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	44-000-1.1	Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	16 m ²			0	0
2	44-011-1.1.1-0167461	Műanyag tömör beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, vizeshelyiségbe, mérete: 90 x 210 cm	5 db			0	0
3	44-011-1.1.1-0167462	Műanyag tömör beltéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, vizesahelyiségbe mérete : 100x210	2 db			0	0
4	44-012-1.1.1.4.1	Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvénnyezve, finombeállítással), 4,00 m kerületig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nvülő. 120x60 cm méretben	3 db			0	0
Munkanem összesen:						0	0

Felületképzés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	29	m2			0	0
2	47-000- 1.21.2.1.1.1- 0320611	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, műanyag kötőanyagú glettel (simítótappasszal), vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen JUBOLIN előkevert fehér beltéri glett	29	m2			0	0
3	47-010- 2.1.1- 0157793	Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen	29	m2			0	0
4	47-011- 15.1.1.1- 0151201	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen	29	m2			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	71-005-3	A mai szabványoknak megfelelő, szükséges elektromos rendszer kialakítása, áram, növérvívó, a meglévő vezetékek és szerelvények bontása után	6	ksg			0	0
Munkanem összesen:							0	0

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	81-000- 1.2.1.2.1	Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, véséssel, téglafalból	43,5	m			0	0
2	81-000- 1.2.1.2.2	Csővezetékek bontása, csővezeték leszerelése átmérőre való tekintet nélkül, ólom nyomó vagy lefolyócső, véséssel, aljzatból, földémből	20,3	m			0	0
3	81-000-1.6	Csővezetékek bontása, vízvezeték elzárás és nyitás, javítási munkák előtt és után	12	db			0	0
4	81-001- 1.3.1.1.1.1. 2-0311004	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben). DN 15	50	m			0	0
5	81-001- 1.3.1.1.1.1. 3-0311005	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben). DN 20	25	m			0	0
6	81-001- 1.3.1.1.3.1. 2-0314117	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	35	db			0	0
7	81-001- 1.3.1.1.3.1. 2-0314121	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	24	db			0	0
8	81-001- 1.3.1.1.3.1. 2-0320031	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, egy oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	25	db			0	0
9	81-001- 1.3.1.1.3.2. 2-0314110	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	24	db			0	0
10	81-001- 1.3.1.1.3.2. 2-0320154	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 15	22	db			0	0

Épületgépészeti csővezetékek szerelése

11	81-001- 1.3.1.1.3.2. 3-0320081	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20	12 db	0	0
12	81-001- 1.3.1.1.3.2. 3-0320112	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20	9 db	0	0
13	81-001- 1.3.1.1.3.2. 3-0320157	Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xa/Al/PE-HD anyagból, toldóhüvelyes kötésekkel, csőidomok, kiegészítők elhelyezése, két oldalon toldóhüvelyes idomok, DN 20	11 db	0	0
14	81-002- 3.2.1.2.3- 0130971	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába, DN 50	30 m	0	0
15	81-002- 3.2.3.2.3- 0236813	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 50	13 db	0	0
16	81-002- 3.2.3.2.3- 0236854	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 50	7 db	0	0
17	81-002- 3.2.3.2.6- 0231016	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100	7 db	0	0
18	81-002- 3.2.3.2.6- 0236815	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100	7 db	0	0
19	81-002- 3.2.3.2.6- 0236845	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100	7 db	0	0
20	81-002- 3.2.3.2.6- 0236856	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, csőidomok elhelyezése, kétsatlakozású csőidom DN 100	7 db	0	0
21	81-002- 4.1.1.2.1- 0131501	PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárókba, DN 100	21 m	0	0
22	81-012-4	Meglévő csővezetékek feltárása és az új vezeték (víz, csatorna) rákötése érdekében, bontási és helyreállítási munkák.	6 egys	0	0

Munkanem összesen:**0****0**

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	82-000-3.1	Vízellátás berendezési tárgyak kibontása padlóösszefolyók,	7	db			0	0
2	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, mosdó	7	db			0	0
3	82-000- 4.2.6	Gáz- és fűtésszerelési berendezési tárgyak leszerelése, fűtésszerelési berendezési tárgyak lapradiátorok	7	db			0	0
4	82-009-5.1- 0112751	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószeleppel, búzelzáróval és sarokszeleppel, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) Alföldi Saval 2.0 mosdó	5	db			0	0
5	82-009-5.1- 0120487	Mozgáskorlátozott mosdó falba süllyesztett szifonnal	2	db			0	0
6	82-009- 10.8	Sarok zuhanyfüggöny tartó rúd és zuhanyfüggöny elhelyezése	5	db			0	0
7	82-009- 11.1.1.1- 0110011	WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, lapos öblítésű kivitelben Alföldi Saval 2.0	5	db			0	0
8	82-009- 11.1.5.1- 0120051	Fali wc csésze mozgáskorlátozottak részére elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból,	2	db			0	0
9	82-009- 12.1	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, fehér műanyag, fém zsanérral soft closing funkcióval	7	db			0	0
10	82-009- 12.2.2- 0320072	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC- hez WC-gumiharang 32 mm	7	db			0	0
11	82-009- 13.2- 0321413	WC öblítőtartály beépítése és bekötése, falba építhető, műanyag Geberit duofix Basic, fehér nyomólappal	7	db			0	0
12	82-009- 17.1- 0326191	Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs tömítéssel. króm	21	db			0	0
13	82-009- 19.3.7	Mosdó csapterlep és szerelvényeinek felszerelése Grohge Eurosmart	7	db			0	0
14	82-009- 19.6	Termosztátos zuhanycsapterlep beépítése Grohe Grohtherm 800, tempesta zuhanyszettel	6	db			0	0

Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

15	82-009-22.8.2-0334881	Egyéb kiegészítő vízszelvények, zuhanyfolyóka, épített zuhanyfolyóka alaptest (blokk), zuhanylap elhelyezése és bekötése, ABS zuhanyfolyóka rozsdamentes folyókaráccsal	5 db	0	0
16	82-009-22.10	Egyéb kiegészítő vízszelvények berendezések padlóösszefolyó elhelyezése és bekötése,	2 db	0	0
17	82-009-32-0120235	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése rozsdamentes kapaszkodók hajlított 57x30 cm 2 db (egységenként) hajlított 57x30 cm 4 db ((1 egységben) hajlított 57x57 cm 1 db (egységenként)	19 db	0	0
18	82-009-32-0120238	Mozgássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése felhajtható zuhanyzó ülőke támasztóláb nélkül	5 db	0	0
19	82-009-102	Godmorgon tükör felszerelése 60x96 cm méretben	7 db	0	0
20	82-012-5.7-0310882	DK11 K 600x600 radiátor elhelyezése, támasz felszerelésével 10 DN-32 DN közötti csatlakozásokkal, bekötéssel, HERZ termosztatikus szabályzó szeleppel vezeték átalakításával	7 db	0	0
21	82-016-3.1-0221016	Wc papír tartó elhelyezése falra szerelt kivitelben	7 db	0	0
22	82-016-4.1-0221043	Hulladékgyűjtő elhelyezése pedálos, rozsdamentes 12 l	7 db	0	0

Munkanem összesen:**0 0**
